



ООО "ТеплоПроект", 630083, г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 2Б
т/ф (383) 335-08-48, www.teploproekt.net, mail@teploproekt.net

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ				
стоимости работ по установке узла учета горячей воды				
жилого дома по ул. Лежена, 17 (стр. №60)				
№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена, р	Стоимость, р
1. Проектирование				
1.1	Раздел "Узел учета тепловой энергии"	1	20 000	20 000
	ИТОГО по разделу 1. Проектирование			20 000
2. Комплектация узла учета				
2.1	Тепловычислитель СПТ941.10	1	11 500	11 500
2.2	Комплект для снятия показания с тепловычислителя: накопитель АДС-90 + адаптер АПС-78	1	11 200	11 200
2.3	Блок питания СПТ 10ВР 220-12Д	1	825	825
2.4	Комплект термопреобразователей КТПТР-01 L=100мм	1	1 900	1 900
2.5	Комплект гильза/бобышка для КТПТР-01, L=100мм	2	400	800
2.6	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-LO---0-0-D (Ду50)	1	20 300	20 300
2.7	Габаритный имитатор ПРЭМ-50	1	1 400	1 400
2.8	Комплект монтажных частей ПРЭМ-50	1	1 200	1 200
2.9	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-LO---0-0-D (Ду32)	1	17 300	17 300
2.10	Габаритный имитатор ПРЭМ-32	1	1 350	1 350
2.11	Комплект монтажных частей ПРЭМ-32	1	850	850
2.12	Шкаф приборов учета в к-те с автоматами, крепежными элементами	1	2 200	2 200
2.13	Кран трехходовой	4	160	640
2.14	Кран шаровый муфтовый Ду15	2	130	260
2.15	Кран приварной LD Ду100	1	3 090	3 090
2.16	Кран приварной LD Ду80	1	2 700	2 700
2.17	Кабель КММ 2х0,35, м	30	24	720
2.18	Кабель КММ 4х0,35, м	30	36	1 089
2.19	Кабель ВВГ 3х1,5, м	30	21	630
2.20	Труба гибкая гофрированная Д25, м	30	10	300
2.21	Труба гибкая гофрированная Д16, м	30	5	150
2.22	Установочные изделия (труба, отборные устройства, переходы, крепеж и пр.)	1	3 000	3 000
	ИТОГО по разделу 2. Комплектация узла учета			83 404
3. Монтаж узла учета				
3.1	Монтажно-наладочные работы	1	30 000	30 000
	ИТОГО по разделу 3. Монтаж узла учета			30 000
	ИТОГО по всем разделам			133 404

НДС не облагается согласно гл. 26.2 НК РФ

Примечание: Предварительная стоимость работ на 08.04.2014 составляет 133 404 рубля, окончательная стоимость работ определяется на основании проектной документации.